

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแท้ หมู่ 4

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2 ตำบลกุดฉิม อำเภอราทูพนม จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

แบบเลขที่

ทด-2-203

(แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประมาณราคาเมื่อวันที่

31-ม.ค.-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.83	1,464.00	1.4054	2.57	2,057.50
2	งานดิน							
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	415.11	16,604.40	1.4054	583.39	23,335.82
3.2	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	24.00	236.22	5,669.28	1.4054	331.98	7,967.60
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	800.00	355.95	284,760.00	1.4054	500.25	400,201.70
4.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	246.12	984.48	1.4054	345.89	1,383.58
4.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	72.00	162.80	11,721.60	1.4054	228.79	16,473.53
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200.00	63.01	12,602.00	1.4054	88.55	17,710.85
5	งานโครงสร้าง							
6	งานเบ็ดเตล็ด							
6.1	งานป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม. (จำนวน 2 ป้าย)	ชุด	1.00	3,122.96	3,122.96	1.4054	4,389.01	4,389.01
					336,928.72		TOTAL	473,519.59

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	473,519.59
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.4054
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ราคากลางงานก่อสร้าง		สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์	473,519.59
ขนาดหรือเนื้อที่	800.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	591.90	บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ).....

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายคมกริช ธงยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒนา สันตาเสร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง