

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตม

ประเภท โครงการก่อสร้างทางข้ามคลองส่งน้ำ บ้านดงเจริญ หมู่ 7

- ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 4.20 ม. หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 แห่ง

เจ้าของสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตม อำเภอรามพรรณ จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 ตำบลลูกตม อำเภอรามพรรณ จังหวัดนครพนม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ประมาณราคาตามแบบ แบบ เลขที่ 78903/2/67. จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้างทางข้ามคลองส่งน้ำ	12,580.14	1.3091	16,468.67	
	บ้านดงเจริญ หมู่ 7				
	<u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย - % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลการหัก - % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น			16,468.67	
	ราคากลางค่าก่อสร้าง			16,468.67	
(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

17.64 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

933.60 บาท / ตร.ม.

1..... ประธานกรรมการ

นางวรรณิตา สอดมงคล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2..... กรรมการ

นายคมกริช ธงยศ

ผู้อำนวยการกองคลัง

3..... กรรมการ

นายวัฒนา สอนตาเถร

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

[illegible]

ไม้แบบสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1.00 ลบ.ฟ.

ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ตัน (ขนาด ๔" x 4.00 ม.)
ตะปู	0.25	กก.

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 1 ครั้ง คิดจาก
น้ำมันทาผิวไม้

ค่าแรง

@	560.75	=	560.75	บาท/ตร.ม.
@	607.48	=	182.24	บาท/ตร.ม.
@	40.00	=	12.00	บาท/ตร.ม.
@	51.41	=	12.85	บาท/ตร.ม.
		=	767.85	บาท/ตร.ม.
		=	767.85	บาท/ตร.ม.
		=	10.00	บาท/ตร.ม.
		=	777.85	บาท/ตร.ม.
		=	139.00	บาท/ตร.ม.
		=	916.85	บาท/ตร.ม.

รวม

รวม

รวม

~~~~~