

แบบสรุปรายการประมาณราคาโครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจิม

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑ / ๒



รายการประมาณราคาโครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจิม หมู่ 1 บ้านกุดจิมกลาง ตำบลกุดจิม อำเภอรอดพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน รื้อเปลี่ยนแผ่นหลังคาและ โครงสร้างหลังคา ขนาด 290 ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคารวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิม เลขที่ 122 ลงวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ตามแบบเลขที่ 78903-63-001 จำนวน 15 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอาคารเดิม								
	รื้อโครงสร้างหลังคาเดิม รวมวัสดุขมยย้ายไปเก็บ ยังสถานที่กำหนด	300	ตร.ม.		-	60.00	18,000.00	18,000	
	รื้อฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าเดิม	130	ตร.ม.		-	25.00	3,250.00	3,250	
	ทุบรื้อเสาภายนอกทั้ง	6	ต้น		-	105.00	630.00	630	
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กกล่อง 2 x 4 หน้า 2.0 มม.	85	ท่อน	645	54,825		-	54,825	
	เหล็กกล่อง 1-1/2 x 1-1/2 หน้า 2.0 มม.	108	ท่อน	224.30	24,224		-	24,224	
	สีน้ำมันเคลือบ ชนิดงาขนาด 3.785 ลิตร	10	กระป๋อง	551.40	5,514		-	5,514	
3	งานวัสดุผนังหลังคา								
	แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสี ยาว 11.50 ม. ชนิดมีสีลอนหยัก (หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 28)	23	แผ่น	1,092.00	25,116		-	25,116	
	แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสี ยาว 6.50 ม. ชนิดมีสีลอนหยัก (หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 28)	23	แผ่น	617	14,191		-	14,191	
	ครอบข้างหลังคา แผ่นสังกะสี (สีเดียวกับแผ่นหลังคา)	36	เมตร	30	1,080		-	1,080	
	เชิงชายไม้สี่ริ้วรูป ผิวเรียบ ฐานขอบบัว ขนาด 16 มม. 6 นิ้ว x 3 เมตร	80	เมตร	100	8,000	35.00	2,800.00	10,800	
	สกรูยึดแผ่นหลังคา	2,200	ตัว	1.0	2,200		-	2,200	
4	หมวดค่าแรงงานหลังคา								
	ค่าแรงงานเชื่อม โครงหลังคา รวมทาสีเหล็ก รวมลวดเชื่อม	3,000	กก.		-	10.00	30,000.00	30,000	
	ค่าแรงงานปูแผ่นหลังคา ชนิดหลังคาเหล็กที่รีดลอน	290	ตร.ม.		-	70.00	20,300.00	20,300	
5	งานฝ้าเพดาน								
	(ฝ้า) ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	130	ตร.ม.	261.77	34,030	100	13,000.00	47,030	
	@ 0.60 ม.								
	รวมยอดยกไป							257,161	

(นางวรรณจิตา ขอดมณฑล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายคมกริช ธงยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ แก่นท้าว)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร



ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เลขที่ 122 ลงวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ตามแบบเลขที่ 78903 - 63 - 001 จำนวน 15 แผ่น

กำหนดราคารวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

[illegible]

(นายอนันต์ แก่นท้าว)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. ๕

รายการประมาณราคาโครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง ตำบลกุดฉิม อำเภอดุสิต จังหวัดนครพนม
ปริมาณงาน รื้อเปลี่ยนแผ่นหลังคาและโครงสร้างหลังคา ขนาด 290 ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมที่ ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามแบบเลขที่ ๗๘๙๐๓ / ๖๓ / ๐๐๑

ประมาณราคาตามแบบ พร.๔

จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๓๘,๗๙๘	๑.๓๐๗๔	๔๔๒,๙๔๕	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๔๒,๙๔๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๔๒,๙๔๐	
	ตัวอักษร	สี่แสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน			

ลงชื่อ

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

ลงชื่อ

(นายคมกริช ธงยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายอนันต์ แก่นท้าว)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร