

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองเจริญเหนือ) หมู่ที่ 3 บ้านสร้างเท่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินทิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.กุฉินทิม เลขที่ 260/2561 ลงวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561


กำหนดราคา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561

ตามแบบเลขที่ ทอ. - 2 - 205 แผ่นที่ 16 (เฉพาะงานถนนคอนกรีต)


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งลูกรัง	40.00	ลบ.ม.	3,562.00	คิดที่ระยะทาง 25 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ จาก อ. ปลาปาก จ.นครพนม
2	ค่าขนส่งคอนกรีต	120.00	ลบ.ม.	4,401.60	คิดที่ระยะทาง 10 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ จาก อ. ธาตุพนม จ.นครพนม
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				7,963.60	

หมายเหตุ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา น้ำมันที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม 30.00 - 30.99 บาท


ลงชื่อ

  
.....  
(นางวรฉนิตา ขอดมงคล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

  
.....  
(นายคมกริช รุงศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

  
.....  
(นายอนันต์ แก่นท้าว)  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองเจริญเหนือ) หมู่ที่ 3 บ้านสร้างเก่า ชนาคิวจางจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกคึม อำเภอกงหรา จังหวัดน่าน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ลูกคึม เลขที่ 260 / 2561 ลงวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561

ตามแบบเลขที่ ทถ.-2-205 แผ่นที่ 16 (เฉพาะงานถนนคอนกรีต)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FF	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	
1	งานทรายหยาบรองพื้นทางโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 ทรายหยาบ (เกลี่ยปรับแต่ง)	ลบ.ม.	40.00	300.00	12,000.00	1.4019	4,822.80	16,822.80	
2	งานส่วนผสมคอนกรีต (Strength 280 กก./ตร.ซม.) จำนวน 30 ลบ.ม.								
	2.1 คอนกรีตผสมสำเร็จ (กำลังอัด 280 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	120.00	1,869.16	224,299.20	1.4019	90,145.85	314,445.05	
3	งานเหล็กเสริมรอยต่อตามยาว ( LONGITUDINAL JOINT )								
	3.1 เหล็กเส้นกลม ผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม. SD.30 (มอก.)	ตัน	0.180	20,904.36	3,762.78	1.4019	1,512.26	5,275.05	
4	งานเหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง ( TRANSVERSE JOINT )								
	4.1 เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม. SR.24 (มอก.)	ตัน	0.178	19,556.07	3,480.98	1.4019	1,399.01	4,879.99	
5	งานเหล็กกระแวงเสริมคอนกรีต								
	5.1 ทรายกระแวงเหล็ก Y - mate 10 * 30 cm. หนา 4 มิล	ตร.ม.	800.00	27.00	21,600.00	1.4019	8,681.04	30,281.04	
6	แผ่นโพนันแผ่นคอนกรีต หนา 0.5 นิ้ว 0.6 x 1.20	แผ่น	20.00	35.00	700.00	1.4019	281.33	981.33	
7	ลูกรีงไหลทาง พร้อมเกล็ดเกลี่ย	ลบ.ม.	40.00	154.21	6,168.40	1.4019	2,479.08	8,647.48	
8	ขางมะคดยหอยครอยต่อแผงคอนกรีต	ตัน	0.18	17,683.33	3,183.00	1.4019	1,279.25	4,462.25	
9	แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.	ม้วน	4.00	120.00	480.00	1.4019	192.91	672.91	
10	ค่าใช้จ่าย ค่าแรงงาน ผิวทางคอนกรีต								
	10.1 ค่าแบบข้าง คัดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	200.00	21.94	4,388.00	1.4019	1,763.54	6,151.54	
	10.2 ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	800.00	12.60	10,080.00	1.4019	4,051.15	14,131.15	
	10.3 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอยคยาง	เมตร	200.00	24.02	4,804.00	1.4019	1,930.73	6,734.73	
	10.4 ค่าหอยคยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	80.00	15.15	1,212.00	1.4019	487.10	1,699.10	
	10.5 ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	800.00	9.54	7,632.00	1.4019	3,067.30	10,699.30	
	10.6 ค่าปูเหล็กกระแวง Y - mate	ตร.ม.	800.00	5.00	4,000.00	2.4019	1,607.60	5,607.60	
	10.7 ค่าเกลี่ยทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	99.00	3,960.00	3.4019	1,591.52	5,551.52	
11	ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 * 2.4 เมตร	ป้าย	1.00	2,500.00	2,000.00	1.4019	803.80	2,803.80	
หมายเหตุ ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา น้ำมันที่อำเภอเมืองจังหวัดน่าน 30.00 - 30.99 บาท							TOTAL		439,846.64

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

439,846.64

ผลรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

7,963.60

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

\*ผนวก 2

รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด

=

447,810.24

ปรับราคาเป็น

=

435,500

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 \text{ lt} / \text{lo} + 0.35 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.15 \text{ St} / \text{So}$

ลงชื่อ



(นางวรรณิศา ขอมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



(นายคมกริช ธงยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายอนันต์ แก่นท้าว)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร