

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณณ หมู่ที่๑ บ้านฤๅณณกลาง ตำบลฤๅณณ อำเภอรณณพณณ จัๅหวัดนครพณณ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ ๑๙๔ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กำหนดราคาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตามแบบเลขที่ ๗๘๙๐๓ / ๖๑ /๐๐๓



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานพื้น								
	ดินถม รองพื้นปรับระดับ	๒๐	ลิป.ม.	๑๐๐	๒,๐๐๐			๒,๐๐๐	
	ทรายหยาบ รองพื้น	๑๐	ลิป.ม.	๓๐๐	๓,๐๐๐			๓,๐๐๐	
๒	งานเทคอนกรีตเสริมพื้น หนา ๐.๑๐ ม. (ด้านล่าง)								
	ตระแกรงเหล็ก Y - mate ขนาด ๒๐ x ๒๐ ซม. Ø ๓ มม.	๒๔๐	ตร.ม.	๑๘	๔,๓๒๐			๔,๓๒๐	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๘.๒	ตัน	๒๓๑๗.๗๖	๑๙,๐๐๖			๑๙,๐๐๖	
	ทรายหยาบ	๑๓	ลิปม.	๓๐๐	๓,๙๐๐			๓,๙๐๐	
	หินกรวด	๒๕	ลิปม.	๕๔๐	๑๓,๕๐๐			๑๓,๕๐๐	
	กระเบื้องแผ่นเรียบ ชนิดผิวมัน ขนาด ๖๐ * ๖๐ รวมวัสดุ (ด้านล่าง + เวที)	๓๗๑	ตร.ม.	๓๐๐	๑๑๑,๓๐๐			๑๑๑,๓๐๐	
	กระเบื้องแผ่นเรียบ ชนิดผิวมัน พื้น - บุผนัง (บันได) รวมวัสดุ	๗	ตร.ม.	๒๔๕	๑,๗๑๕			๑,๗๑๕	
๒	งานก่อผนังปิดช่องเก็บของด้านล่าง				-			-	
	ก่อผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสี	๒	ช่อง	๒๕๐	๕๐๐			๕๐๐	
๔	งานป้ายโครงการ ป้ายอาคาร								
	ป้ายโครงการ ป้ายหลัก	๑	แผ่น	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐			๒,๕๐๐	
	รวมค่าวัสดุ							๑๖๑,๗๔๑	
	ค่าแรงงานคิด ๓๐ %							๔๘,๕๒๒	
	Factor F = ๑.๓๐๗๔							๖๔,๖๓๕	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๒๗๔,๘๙๘	
	ปรับยอดเป็น							๒๖๐,๕๐๐	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)

(นายคมกริช ธงยศ)

(นายอนันต์ แก่นท้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

